

№ Этапа работ	Наименование работ	Ед. измер.	Кол-во	Цена за единицу измерения,		Стоимость по позициям, руб.		Общая стоимость, руб.
				работы	мат.	работы	мат.	
Этап 1	ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПЛИТА							
1.1	Работы по устройству песчаного основания (песок среднекрупный) Н 300мм с послойным уплотнением коэф. 1,5	м3	153,00	300,00	500,00	45 900,00	76 500,00	122 400,00
1.2	Укладка геотекстиля Дорнит , 200гр/м2, с учетом k=1,2	м2	276,00	25,00	70,00	6 900,00	19 320,00	26 220,00
1.3	Монтаж пеноплекса 50мм по дну и краям фундаментной плиты (54 пачки, 1 пачка=7шт) с герметизацией стыков монтажной пеной (25 балонов)	м2	276,00	80,00	295,00	22 080,00	81 420,00	103 500,00
1.4	Укладка пленки п/э 150мк под фундаментную плиту	м2	276,00	20,00	25,00	5 520,00	6 900,00	12 420,00
1.5	Монтаж опалубки из доски 150*40, под фундаментную плиту, включает метизы и диск для циркулярки	м3	1,50	15 000,00	10 500,00	22 500,00	15 750,00	38 250,00
1.6	Укладка / вязка сетки шагом 200*200 из арматуры 12мм диаметром, включает стоимость вязальной проволоки и ступльчиков с площадками	м. пог.	5 496,00	25,00	50,00	137 400,00	274 800,00	412 200,00
1.7	Кабель прогревочный КДБС-40, 145м	шт	4,00	0,00	15 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
1.8	Заливка бетона марки В 22,5 М300 с противоморозными добавками t = -10, на плиту 22100мм*11100мм, h=250мм (цена за куб от производителя ООО "Бетон" на дату 02.12.2020), запас бетона +2 м3	м3	63,00	1 800,00	4 660,00	113 400,00	293 580,00	406 980,00
1.9	Бетононасос, 32м, смена	шт	1,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1.10	Эксковатор, смена	шт	2,00	0,00	16 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00
1.11	Доставка арматуры, манипулятор, рейс	шт	1,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Всего за этап:						353 700,00	900 270,00	1 253 970,00
Этап 2	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКАРКАСА							
2.1	Сварка/окраска металлоконструкций, объем уточнится согласно проекта, стоимость включает : электроды, отрезные диски, грунт ГФ021	тонн	8,00	40 000,00	55 000,00	320 000,00	440 000,00	760 000,00
2.2	Доставка Шаланга - манипулятор, рейс	шт	1,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2.3	Работа Автокрана, смена	шт	2,00	0,00	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Всего за этап:						320 000,00	495 000,00	815 000,00
Этап 3	СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ И НАЩЕЛЬНИКИ							
3.1	Монтаж кровельных сэндвич панелей с утеплителем пенополистерол, толщиной 100мм, цвет 7024 антрацид / 9003 белый, включая силикон, монтажную пену, уплотнительную ленту, саморезы для сэндвич панелей, отрезные диски	м2	286,00	400,00	1 450,00	114 400,00	414 700,00	529 100,00
3.2	Монтаж стеновых сэндвич панелей с утеплителем пенополиизоцианурат, толщиной 100мм, цвет 7024 антрацид / 9003 белый , включая силикон, монтажную пену, уплотнительную ленту, саморезы для сэндвич панелей, отрезные диски	м2	269,00	370,00	1 320,00	99 530,00	355 080,00	454 610,00

3.3	Монтаж стеновых сэндвич панелей с утеплителем пенополистерол, толщиной 50мм, цвет 9003 белый перегородки, включая силикон, монтажную пену, уплотнительную ленту, саморезы для сэндвич панелей, отрезные диски	м2	113,00	400,00	1 250,00	45 200,00	141 250,00	186 450,00
3.4	Монтаж нащельников (обрамления углов, щелей, проемов), включая метизы, отрезные диски	м.пог.	392,00	200,00	220,00	78 400,00	86 240,00	164 640,00
3.5	Работа Автокрана, смена	шт	2,00	0,00	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3.6	Доставка шаланга, рейс	шт	2,00	0,00	18 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00
3.7	Доставка Газон 6,5м, рейс	шт	1,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
					Всего за этап:	337 530,00	1 073 270,00	1 410 800,00
Этап 4	ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА							
4.1	Монтаж окна размером 600*1200 (В*Ш), фрамуга откидная (ПВХ, профиль БрусБокс 60, двойной стеклопакет), цвет белый	шт	8,00	4 000,00	7 000,00	32 000,00	56 000,00	88 000,00
4.2	Дверь металлическая (требуется уточнения)	шт	4,00	4 000,00	12 500,00	16 000,00	50 000,00	66 000,00
4.3	Ворота секционные Doorman, размер 4500*2900, торсионный механизм подъема, электропривод, 3шт пульт управления	шт	1,00	10 000,00	124 000,00	10 000,00	124 000,00	134 000,00
4.4	Доставка Газон 6,5м, рейс	шт	1,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00
					Всего за этап:	68 000,00	230 000,00	298 000,00
Этап 5	ВОДОСТОК И СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ							
5.1	Монтаж комплекта водосточной системы (диаметр желоба 150мм, сливная труба 100мм), материал : сталь 0,5мм, цвет 7024	компл.	2,00	14 000,00	32 000,00	28 000,00	64 000,00	92 000,00
5.2	Снегозадержатели и капельники	м.пог.	46,00	200,00	210,00	9 200,00	9 660,00	18 860,00
5.3	Доставка	шт	1,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
					Всего за этап:	37 200,00	79 660,00	116 860,00

Итого 3 894 630,00